

Análisis de Precio

EMPRESA: PROCALCO
PROYECTO: Escuela Vizgarra
(N° 0011) Vigas De Fundacion

m3

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
Hierro Torsionado ø 6 Mm	Kg.	21.000	23.380	490.980
Alambre Negro N°16	Kg.	0.840	23.380	19.639
Clavos 2"	Kg.	1.500	23.380	35.070
Arena Gruesa	M3	0.650	23.380	15.197
Ripio 1/3	M3	0.650	23.380	15.197
Cemento	Kg.	300.000	23.380	7,014.000
Madera 1"	M2	1.250	23.380	29.225
Hierro liso Herrero 10 mm	kg	37.000	23.380	865.060
SubTotal Materiales				8,484.368
MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
Oficial	Hs.	20.000	23.800	476.000
Ayudante	Hs.	9.000	23.800	214.200
SubTotal Mano de Obra				690.200
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
Pala cargadora 140 HP	hs.	0.050	25.500	1.275
SubTotal Equipos y Herramientas				1.275
TOTAL:				9,175.843