

Análisis de Precio

EMPRESA: PROCALCO
 PROYECTO: Escuela Vizgarra
 (N° 0012) Columnas Resistentes

m3

MATERIALES	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
Hierro Torsionado ø 6 Mm	Kg.	30.000	23.380	701.400
Hierro Tors.ø 12 Mm	Kg.	107.000	23.380	2,501.660
Alambre Negro N°16	Kg.	0.600	23.380	14.028
Clavos 2"	Kg.	2.000	23.380	46.760
Arena Gruesa	M3	0.650	23.380	15.197
Ripio 1/3	M3	0.650	23.380	15.197
Cemento	Kg.	300.000	23.380	7,014.000
Tirante 3x3	M.	1.000	23.380	23.380
Madera 1"	M2	2.500	23.380	58.450

SubTotal Materiales **10,390.072**

MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
Oficial	Hs.	18.000	23.800	428.400
Ayudante	Hs.	20.000	23.800	476.000

SubTotal Mano de Obra 904.400

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
Pala cargadora 140 HP	hs.	0.050	25.500	1.275

SubTotal Equipos y Herramientas **1.275**

TOTAL:				11,295.747
Coeficiente Resumen:		%	1.5	
Valor Adoptado:				16,943.620